

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

COMMUNE DU BOULOU**ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DE LA MEDITERRANEE**

PRO - DCE

DETAIL ESTIMATIF

BZ-07718

N°	Désignation	un	Qté	P.U.	P.Total
<u>Eclairage Public</u>					
AA 01	Travaux préparatoires et installation de chantier	forf	1		
CP 11	Découpe de revêtement à la scie circulaire	ml	60		
CP 24	Préparation et réfection définitive par imprégnation et enrobé chaud	m2	30		
AC 02	Dépose et repose de bordures et caniveaux	ml	2		
CP 01	Ouverture de tranchée				
CP 01 01	- Ouverture de tranchée hors agglomération	m3	80		
CP 05	Remblai de tranchée avec sable et grave 0/31.5 et compactage	m3	80		
CP 40	Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.				
CP 40 03	- Ø = 63 mm	ml	210		
CQ 20	Fourniture et Pose de câble U1000 R2V cuivre				
CQ 20 15	- 4 x 16 mm2	ml	225		
CK 20	Fourniture et pose de câble de terre 25 mm ² cuivre nu ou isolé en pleine terre	ml	220		
CP 12	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	200		
CR 02	Fourniture et pose de candélabre mât h= 8m + lanterne LED	ens	8		
CR 80	Raccordement câble E.P. sur candélabre existant	u	2		
CA 15	Contrôle par un organisme agréé d'une installation EP, avec rapport, 5 à 15 pts lumineux	u	1		
CA 09	Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ml	200		
<u>sous total :</u>					
Total des travaux H.T. en EUROS T.V.A. 20,00% Total des travaux T.T.C. en EUROS					

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

COMMUNE DU BOULOU

ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DE LA MEDITERRANEE

PRO - DCE

RECAPITULATION GENERALE

BZ-07718

1	Eclairage Public	
---	------------------	--

Montant Total H.T. en EUROS

T.V.A. 20 %

Montant Total T.T.C. en EUROS